

令和7年度
配水管布設替（松山）工事

第 2 号明細書

給 水 設 備 設 置 工 事

数 量 計 算 書

給水管布設土工計算書

[illegible][illegible]

数量調書（給水土工）

給水					
名 称	形 状 寸 法	規 格 ・ 計 算	単位	数 量	
1m当り土工計算書					
市道・車道 給水土工 土被り0.6m		PPφ20			
掘削時 埋戻時 (仮復旧) 0.5 As As13 RC-40 良質 在来土 砂 0.05 0.65 0.70 0.03 0.14 0.33 0.2 0.70 0.5					
機械掘削工	BH:0.1m ³	0.65 × 0.5	0.325	m ³	0.325
砂入替工	BH:0.1m ³	0.2 × 0.5	0.100	m ³	0.100
埋戻工	良質土(在来土) BH:0.1m ³	0.33 × 0.5	0.165	m ³	0.165
残土処分工	BH:0.1m ³ DT:2t	0.325 - 0.165	0.160	m ³	0.160
舗装版切断工	ハキューム式 全厚アスファルト版 15cm以下	仮復旧 2本/m	2.000	m	2.000
舗装版破碎工	t ≤ 15cm BH:0.1m ³		0.500	m ²	0.500
As殻処分工	BH:0.1m ³ DT:2t	0.5 × 0.03	0.015	m ³	0.015
表層工(仮復旧)	再生合材 密粒度As13mm t=3cm 人力		0.500	m ²	0.500
路盤工	再生砕石 RC-40 t=14cm		0.500	m ²	0.500
濁水運搬（舗装版切断工）	全厚アスファルト版 10cm以下		2.000	m	2.000
濁水处理（舗装版切断工）	10cm以下		2.000	m	2.000

[illegible]

[illegible]