令和7年度
配水管布設替（山崎）工事

第　1　号明細書

仮設配管布設工事

数　量　計　算　書

土　工　　数　量　計　算　書

仮設配管布設工事				路　線　名					計
No.	名　称	形　状　寸　法	単位					小計	
1	機械掘削工		m^3	12.24				12.2	12.0
2	砂入替工	砂	m^3	4.56				4.6	5.0
3	埋戻工	良質土(在来土)	m^3	7.68				7.7	8.0
4	残土処分工		m^3	4.56				4.6	5.0
5	舗装版切断工	ﾊﾞｷｭｰﾑ式 全厚ｱｽﾌｧﾙﾄ版 15cm以下	m	33.00				33.0	33.0
6	舗装版破砕工	ｔ≦15cm	m^2	15.20				15.2	15.0
7	As殻処分工		式	1.00				1.0	1.0
8	路盤工	再生砕石 RC-40 t=14cm	m^2	15.20				15.2	15.0
9	表層工(仮復旧)	再生合材 密粒度As13mm t=3cm　人力	m^2	15.20				15.2	15.0
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

資　材　　数　量　計　算　書

仮設配管布設工事				路　線　名					計
Ｎｏ．	名　　称	形　状　寸　法	単位						
1	ポリエチレン管	１種　二層管　水道用 φ50×40.0m	m	468.0					468.0
2	ＰＥメーター用ソケット	KMP相当品 φ50	個	8.0					8.0
3	サドル付分水栓	VP用 φ150×φ50	個	8.0					8.0
4	ゲート仕切弁	砲金製　10k 50A　ﾈｼﾞ込み	基	8.0					8.0
5	ＰＬＡオスアダプター	コート品 φ50	個	16.0					16.0
6	ＰＬＡソケット	コート品 φ50	個	13.0					13.0
7	ＰＬＡ異径チーズ	コート品 φ50×φ15	個	4.0					4.0
8	ＰＬＡエルボ	コート品 φ50	個	8.0					8.0
9	ＰＬＡ45°エルボ	コート品 φ50	個	1.0					1.0
10	凍結防止万能ホーム水栓		個	4.0					4.0
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

布設工　　数量計算書

仮設配管布設工事				路線名					計
No.	名称	形状寸法	単位						
1	ポリエチレン管据付工	φ50	m	468.0					468.0
2	ポリエチレン管継手工	φ50	口	78.0					78.0
3	分水栓設置工	VP用 φ150×φ50	箇所	8.0					8.0
4	止水弁設置工	50A	箇所	8.0					8.0
5	凍結防止水栓設置工		式	1.0					1.0
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

令和7年度
配水管布設替（山崎）工事

第　2　号明細書

仕切弁設置工事

数　量　計　算　書

土　工　　数　量　計　算　書

仕切弁設置工事				路　線　名					計
Ｎｏ．	名　　称	形　状　寸　法	単位	山崎	上野河戸			小計	
1	機械掘削工		m^3	6.00	5.40			11.4	11.0
2	砂入替工	砂	m^3	2.70	1.62			4.3	4.0
3	埋戻工	良質土(在来土)	m^3	2.10	3.24			5.3	5.0
4	管路埋戻工	再生砕石 RC-40	m^3	0.90	0.54			1.4	1.0
5	舗装版切断工	ﾊﾞｷｭｰﾑ式 全厚ｱｽﾌｧﾙﾄ版 15cm以下	m	6.00	9.60			15.6	16.0
6	舗装版破砕工	ｔ≦15cm	m^2	9.00	5.40			14.4	14.0
7	As殻処分工		式	1.00	1.00			1.0	1.0
8	路盤工	再生砕石 RC-40 t=14cm	m^2	9.00	5.40			14.4	14.0
9	表層工(仮復旧)	再生合材 密粒度As13mm t=3cm　人力	m^2	9.00	5.40			14.4	14.0
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

資　材　　数　量　計　算　書

仕切弁設置工事				路　線　名					計
Ｎｏ．	名　　称	形　状　寸　法	単位	山崎	上野河戸				
1	水道用耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	水道管（HIVP）ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ φ　150×4,000L	本		1.0				1.0
2	エアーバッグ	VP用 φ150	個	1.0	1.0				2.0
3	ストッパーサドル	VP用 φ150	組	1.0	1.0				2.0
4	ソフトシール仕切弁	7.5K　FCD・粉体　内ねじ φ150	基	1.0	1.0				2.0
5	ＶＳジョイント	φ150	個	1.0	1.0				2.0
6	仕切弁ボックス	φ150以下 H=900	組	1.0	1.0				2.0
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

布設工　　数量計算書

仕切弁設置工事				路線名					計
Ｎｏ．	名称	形状寸法	単位	山崎	上野河戸				
1	既設 ビニル管切断工	φ150	口	2.0	2.0				4.0
2	ストッパーサドル設置工	VP用 ｴｱｰﾊﾞｯｸﾞ式 φ150	箇所	1.0	1.0				2.0
3	メカニカル継手工	φ150	口	4.0	4.0				8.0
4	仕切弁設置工	機械 φ150	基	1.0	1.0				2.0
5	仕切弁室築造工	h=900	組	1.0	1.0				2.0
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

令和7年度
配水管布設替（山崎）工事

第　3　号明細書

試 掘 工

数　量　計　算　書

数　量　計　算　書

試掘工				路　線　名					計
No.	名　　称	形　状　寸　法	単位						
1	試掘工1	車道部試掘	式	1.0					1.0
2	試掘工2	法面付近試掘	式	1.0					1.0
3	試掘工3	試掘、伐採工	式	1.0					1.0
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									