

数 量 計 算 書

仕様書番号 建工第 4 6 号
事業工事名 舗装補修工事

工事場所 海津市海津町 萱野 地内
 (市道海津 1 4 1 0 7 号線)

数量總括表

[illegible]

舗装工計算書

名 称	計 算 式	単 位	数 量
【舗装工】			
表層工 再生密粒度As(13) 打換え t=50	面積計算書より $A = 478.4$	m^2	478
不陸整正工 補足材 RC-30 平均 t=15	面積計算書より $A = 478.4$	m^2	478
舗装版切断工 15cm以下	起点 終点 $L = 6.8 + 6.25$	m	13
舗装版破碎積込 As版	$A = 478.4$	m^2	478
殻運搬 As殻	$V = 478.4 \times 0.05$ 運搬先【TSUCHIYA(株)(養老郡養老町釜段字新開468)】 運搬距離 L=6.6km	m^3	24
殻処分 As殻	$t = 23.92 \times 2.35$ 処分先【TSUCHIYA(株)(養老郡養老町釜段字新開468)】	t	
【区画線工】			
白色 実線 W=15cm 熔融式	延長計算書より $L = 141.0$	m	140
【道路土工】			
路肩盛土 平均W=25cm	延長 土量/m $V = 68.1 \times 0.013$	m^3	1

舗装工面積計算書

表層工／不陸整正工											
測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要
No. 0	(m)	(m)	(m)	(m ²)							
+ 0.00		6.80									
No. 0	12.7		6.80	86.4							
+ 12.70		6.80									
No. 1	7.3		6.83	49.9							
+ 0.00		6.85									
No. 2	20.0		6.83	136.6							
+ 0.00		6.80									
No. 2	19.0		6.83	129.8							
+ 19.00		6.85									
No. 2	0.5		6.65	3.3							
+ 19.50		6.45									
No. 3	0.5		6.45	3.2							
+ 0.00		6.45									
No. 3	0.5		6.45	3.2						-0.26	消火栓蓋0.42×0.63
+ 0.50		6.45									
No. 3	0.5		6.65	3.3						-0.35	マンホール蓋φ670
+ 1.00		6.85									
No. 3	7.1		6.83	48.5							
+ 8.10		6.80									
No. 3	0.0		6.40	0.0							
+ 8.10		6.00									
No. 3	0.8		6.00	4.8							
+ 8.90		6.00									
No. 3	0.0		6.13	0.0							
+ 8.90		6.25									
No. 3	1.6		6.25	10.0							
+ 10.50		6.25									
									小 計	-0.6	
	70.5		小 計	479.0			0.0		合 計	478.4	

区画線工（実線 15cm）

名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
外側線					
実線 白色 W=15cm	右	NO. 0 + 0.0	NO. 3 + 10.5	70.5 m	
	左	NO. 0 + 0.0	NO. 3 + 10.5	70.5 m	
合 計				141.0 m	

路肩盛土					
名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
平均W=25cm	右	NO. 0 + 0.0	NO. 3 + 8.1	68.1 m	
合 計				68.1 m	