

特 記 仕 様 書

1. 物 品 名 ガス窯
2. 納 入 場 所 岐阜県海津市海津町高須地内（海津公民館）
3. 規 格 ※現窯体保管庫（焼成室）に過不足なく格納でき、安全に操業
できる以下の仕様諸元を満たす柳北信陶園製「R T－25 F
P」、または他社製同等以上の機種。

型 式	プロパンガス窯 前扉開閉式
外 形 寸 法	W)1145×D)1275×H)1565m m
バーナー取付時	W)1435×D)1275×H)1565mm
炉 内 寸 法	W)810×D)765 × H)800mm
本 体 重 量	850 kg程度
窯 壁 厚	115mm
棚 板 構 成	300×450mm 2 枚式（前後に布敷）
燃 焼 方 式	完全倒炎式
バーナー本数	6 本
ガ ス 消 費 量	約 20 kg／12～18 時間
最 高 燃 焼 温 度	1300℃
付 属 品	棚板 300×450mm 8 枚以上

	L 形支柱 1 ～ 5 寸 各 6 本
--	---------------------

4. 数 量 1 台

5. 納入・設置

- (1) 搬入にあたっては、発注者が指示する場所へ搬入すること。また、搬入経路の路面、壁面の養生を確実にし、万一路面等に破損・不陸を生じさせた場合は、受注者の負担で原状回復すること。既設窯の撤去搬出についても同様とする。
- (2) 既設ガス設備配管との接続を行うこと。
- (3) 既設煙道（煙突）との接続を行うこと
- (4) 施工方法及び工程、日程について、発注者（施設担当者）と協議の上施工すること。必要に応じて転倒防止措置を行うこと。
- (5) 納品後、起動・動作確認等の試験運転を行うこと。
- (6) 上記の更新、納入・設置作業に必要な部材・搬出入の費用は、本売買契約に含むこととする。

以 上