

建工第47号

通学路交通安全対策工事

海津市 南濃町 山崎・上野河戸 地内

§. 1 数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

数量計算書

名 称	計 算 式	単 位	数 量
【区画線工】			
①：区画線消去 削取り式 15cm	延長計算書より $L = 572.0$	m	572
①：白色 実線 W=15cm 溶融式	延長計算書より $L = 567.0$	m	570
②：白色 実線 W=15cm 溶融式	延長計算書より $L = 28.6$	m	29
①：白色 破線 W=15cm 溶融式	延長計算書より $L = 5.0$	m	5
【舗装工】			
①：薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装 車道,RPN-301 緑	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">山崎消防庫前</div> <div style="text-align: center;">信号北～</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">延長</div> <div style="text-align: center;">幅</div> </div> $A = 43.2 + (567.0 \times 0.5)$	m2	327
【仮設工】			
①：交通誘導警備員 B	$N = 11$	人	11
②：交通誘導警備員 B	$N = 1$	人	1

区画線工延長計算書

消去，削取り式，15cm換算

名 称	測 点			数 量	摘 要
		自	至		
山崎信号～北谷橋	西			227.0 m	実線
山崎北谷橋バス待合	西			5.0 m	破線，@1m
北谷橋～終点	西			340.0 m	実線
合 計				572.0 m	

区画線工延長計算書

白色，実線，W=15cm

名 称	測 点			数 量	摘 要
		自	至		
山崎信号～北谷橋	西			227.0 m	①
北谷橋～終点	西			340.0 m	①
合 計				567.0 m	

区画線工延長計算書

白色，実線，W=15cm

名 称	測 点			数 量	摘 要
		自	至		
消防庫前	西			28.6 m	②
合 計				28.6 m	

区画線工延長計算書

白色，破線，W=15cm

名 称	測 点			数 量	摘 要
		自	至		
山崎北谷橋バス待合	西			5.0 m	①，@1m
合 計				5.0 m	