

建工第13号

舗装補修工事

海津市海津町稲山地内

数量計算書

数量計算書			
名 称	計 算 式	単 位	数 量
【舗装工】			
表層工 再生密粒度As(20) t=50	面積計算書より $A = 2156.3$	$= 2,156.3$ m ²	2160
路上路盤再生工 発塵抑制型セメント固化材 As 乳剤 t=100	面積計算書より $A = 2156.3$	$= 2,156.3$ m ²	2160
舗装版切断	※No.1付近 東側 ※No.10付近 西側 ※No.14付近 西側 終点 $L = 18.2 + 15.6 + 9.6 + 7.1 = 50.5$	m	51
路面切削 平均t=50	面積計算書より $A = 2156.3$	$= 2,156.3$ m ²	2160
殻運搬・処分 As切削屑	$V = 2156.3 \times 0.05$ 運搬処分先: TUCHIYAリサイクルセンター(6.3km)	$= 107.8$ m ³	108
薄層カラー舗装工 車道 赤	No.5付近 1m(幅)*20m(延長)*2→MH Φ670 $A = 39.6$	$= 39.6$ m ²	40
【区画線工】			
白色 実線 W=15cm 熔融式	延長計算書より $L = 628.6$	$= 628.6$ m	629
白色 破線 W=15cm 熔融式	延長計算書より $L = 122.5$	$= 122.5$ m	123
白色 文字・記号 W=15cm換算 熔融式	延長計算書より $L = 68.0$	$= 68.0$ m	68
白色 実線 W=45cm 熔融式	No.10付近 交差点 横断歩道 21m 停止線 2.7m $L = 23.7$	$= 23.7$ m	24
【仮設工】			
交通誘導警備員 B	$N = 26.4$	$= 26.4$ 人	27

舗装工面積計算書

切削工、路上路盤再生工、表層工						切削工、路上路盤再生工、表層工					
測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要
No. 0	(m)	(m)	(m)	(m ²)		No. 12	(m)	(m)	(m)	(m ²)	
+ 0.00		6.70				+ 0.00		7.10			
No. 1	20.0		7.00	140.0		No. 13	20.0		7.10	142.0	
+ 0.00		7.30				+ 0.00		7.10			
No. 1	6.3		7.30	46.0		No. 14	20.0		7.10	142.0	
+ 6.30		7.30				+ 0.00		7.10			
No. 2	13.7		7.20	98.6		No. 15	20.0		7.10	142.0	
+ 0.00		7.10				+ 0.00		7.10			
No. 3	20.0		6.90	138.0		No. 15	5.0		7.10	35.5	
+ 0.00		6.70				+ 5.00		7.10			
No. 4	20.0		6.75	135.0							
+ 0.00		6.80									
No. 5	20.0		6.90	138.0							
+ 0.00		7.00									
No. 6	20.0		7.00	140.0							
+ 0.00		7.00									
No. 7	20.0		7.05	141.0							
+ 0.00		7.10									
No. 8	20.0		7.10	142.0							
+ 0.00		7.10									
No. 9	20.0		7.10	142.0						13.1	No.1付近 取付①
+ 0.00		7.10									
No. 10	20.0		7.10	142.0						△ 4.9	
+ 0.00		7.10									
No. 11	20.0		7.10	142.0							
+ 0.00		7.10									
No. 12	20.0		7.10	142.0							
+ 0.00		7.10									
							65.0		小計	469.7	
	240.0		小計	1686.6			305.0		合計	2156.3	

MH控除分
Φ260*5 Φ670*5 Φ840*2
Φ850*2 Φ860*1

No.1付近 取付①

	延長(m)		幅(m)			面積(m ²)
①	7.0		(0.7+0.25)		×0.5	3.325
②	1.4		(2.9+5.5)		×0.5	5.88
③	0.7		5.5			3.85
					計(m ²)	13.1

区画線工延長計算書

名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
白色 実線 W=15cm	左	NO. 0 + 0.0	NO. 15 + 5.0	289.1 m	No.5,10付近 △15.9(交差点部)
	右	NO. 0 + 0.0	NO. 15 + 5.0	279.5 m	No.5,10,14付近 △25.5(交差点部)
	中			60.0 m	No.10付近 交差点前後
合 計				628.6 m	
白色 破線 W=15cm	中	NO. 0 + 0.0	NO. 15 + 5.0	122.5 m	@5m No.10付近 交差点前後除く
合 計				122.5 m	
白色 文字・記号 W=15cm換算	中			68.0 m	ダイヤモンド*4
合 計				68.0 m	
白色 実線 W=45cm	中			23.7 m	No.10付近 交差点 横断歩道 21m 停止線 2.7m
合 計				23.7 m	