

建工第21号

舗装補修工事

海津市 平田町 野寺 地内

数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

数量計算書

名 称	計 算 式	単 位	数 量
【舗装工】			
舗装切断 As 15cm以下	$ \begin{aligned} L &= \begin{matrix} \text{起点} \\ \text{(No.0+9.2)} \end{matrix} 10.80 + \begin{matrix} \text{No.5~6} \\ \text{南側取付} \end{matrix} 9.70 + \begin{matrix} \text{No.7~8} \\ \text{北側取付+路} \\ \text{肩} \end{matrix} 20.30 + \begin{matrix} \text{No.7~8} \\ \text{南側取付} \end{matrix} 14.80 \\ &+ \begin{matrix} \text{No.10付近} \\ \text{民地取付} \end{matrix} 26.00 + \begin{matrix} \text{終点} \\ \text{(No.14)} \end{matrix} 5.70 = 87.30 \end{aligned} $	m	87
路面切削 平均t=40	$ \begin{aligned} A &= \begin{matrix} \text{面積計算書より} \end{matrix} 1661.1 = 1,661.1 \end{aligned} $	m ²	1660
殻運搬・処分 As 切削屑	$ \begin{aligned} V &= 1661.1 \times 0.04 = 66.4 \\ &\text{運搬処分先:TUCHIYAリサイクルセンター(9.4km)} \end{aligned} $	m ³	66
表層 再生密粒度As(20) t=50	$ A = 1661.1 = 1,661.1 $	m ²	1660
【区画線工】			
溶融式 白,実線,W=15cm	$ L = 633.8 = 633.8 $	m	630
溶融式 白,破線,W=15cm	$ L = 50.0 = 50.0 $	m	50
溶融式 白,実線,W=45cm	$ L = 20.5 = 20.5 $	m	21
溶融式 矢印・記号・文字 白,W=15cm換算	$ L = 104.0 = 104.0 $	m	100
【仮設工】			
交通誘導警備員 B	$ N = 23 = 23 $	人	23

舗装工面積計算書

路面切削工,表層工											
測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要
No. 0	(m)	(m)	(m)	(m ²)		No. 10	(m)	(m)	(m)	(m ²)	
+ 9.20		27.00				+ 0.00		5.60			
No. 1	10.8		18.55	200.30		No. 11	20.0		5.60	112.00	
+ 0.00		10.10				+ 0.00		5.60			
No. 1	3.0		9.95	29.90	路肩込み 以下 外側線+0.25	No. 12	20.0		5.60	112.00	
+ 3.00		9.80				+ 0.00		5.60			
No. 1	0.0		8.45	0.00		No. 13	20.0		5.65	113.00	
+ 3.00		7.10				+ 0.00		5.70			
No. 2	17.0		7.10	120.70		No.					
+ 0.00		7.10				+					
No. 3	20.0		6.90	138.00		No.					
+ 0.00		6.70				+					
No. 4	20.0		6.50	130.00		No.					
+ 0.00		6.30				+					
No. 5	20.0		6.15	123.00		No.					
+ 0.00		6.00				+					
No. 5	2.5		5.88	14.70		No.					
+ 2.50		5.75				+					
No. 6	17.5		5.88	102.90		No.					
+ 0.00		6.00				+					
No. 7	20.0		6.00	120.00		No.	60.0		小計	337.00	
+ 0.00		6.00				+					
No. 8	20.0		6.00	120.00		No.					
+ 0.00		6.00				+					
No. 9	20.0		5.75	115.00		No.			控除	△ 1.37	マンホール、仕切弁
+ 0.00		5.50				+					
No. 10	20.0		5.55	111.00							
+ 0.00		5.60									
	190.8		小計	1325.50			250.8		合計	1661.13	

区画線工延長計算書

白色、実線、W=15cm

名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
外側線	左	NO. 0 + 9.2	NO. 13 + 0.0	250.8 m	
	左			△ 20.3 m	控除:破線部、横断歩道
	右	NO. 0 + 9.2	NO. 13 + 0.0	250.8 m	
	右			△ 22.5 m	控除:破線部、横断歩道
中央線				175.0 m	
合 計				633.8 m	

区画線工延長計算書

白色、破線、W=15cm

名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
中央線				35.0 m	@5m×7
交差点部	左	NO. 5		3.0 m	@1m
	左	NO. 7 ~ 8		4.0 m	@1m
	右	NO. 7 ~ 8		5.0 m	@1m
	右	NO. 9 ~ 10		3.0 m	@1m
合 計				50.0 m	

区画線工延長計算書

白色、実線、W=45cm

名 称	測 点			数 量	摘 要
	左・右	自	至		
横断歩道		NO. 7 ~ 8		18.0 m	@3.0m×6
停止線		NO. 7 ~ 8		2.5 m	
合 計				20.5 m	

区画線工延長計算書

矢印・記号・文字、W=15cm換算

矢印・記号・文字、W=15cm換算

[illegible]