

建工第26号

舗装補修工事

海津市 南濃町 奥条 地内

数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

数量計算書				
名 称	計 算 式			単 位 数 量
【舗装工】				
舗装切断 As 15cm以下	$L = \begin{matrix} \text{No.0} \\ 3.80 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{No.2付近} \\ \text{民地取付} \\ 4.90 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{側溝入替部} \\ 5.50 \end{matrix}$	= 14.2	m	14
舗装版破碎 平均t=50	$A = \begin{matrix} \text{面積計算書より} \\ 274.7 \end{matrix}$	= 274.7	m ²	275
殻運搬・処分 As破碎塊	$V = 274.7 \times 0.05$ 運搬処分先: TUCHIYAリサイクルセンター(2.4km)	= 13.7	m ³	14
不陸整正 RC-30,t=15	$A = 274.7$	= 274.7	m ²	275
表層 再生密粒度As(13) t=50	$A = 274.7$	= 274.7	m ²	275
【路面排水工】				
構造物とりこわし工 機械施工 有筋Co	$V = \begin{matrix} \text{単位重量t/m} \\ \text{(丸栄G300A)} \\ 0.400 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 3.0 \end{matrix} \div \begin{matrix} \text{比重} \\ 2.5 \end{matrix}$	= 0.5	m ³	0.5
殻運搬・処分 有筋Co	$V = 0.5$ 運搬処分先: (有)三晃開発(安八郡輪之内町南波)13.0km	= 0.5	m ³	0.5
床掘り	$V = \begin{matrix} \text{断面面積} \\ 0.40 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 3.5 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{断面面積} \\ 0.40 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 2.8 \end{matrix}$ $+ \begin{matrix} \text{端部断面} \\ 0.37 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 0.5 \end{matrix} = 2.7$	= 2.7	m ³	3
埋戻し	$V = \begin{matrix} \text{断面積} \\ 0.32 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 3.5 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{断面積} \\ 0.32 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 2.8 \end{matrix}$ $+ \begin{matrix} \text{端部断面} \\ 0.20 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 0.5 \end{matrix} = 2.1$	= 2.1	m ³	2
残土処分	$V = 2.7 - 2.1$ 運搬処分先: (有)丸尚商会(海津市南濃町境)9.8km	= 0.6	m ³	1
道路横断側溝(Grボルト固定式) T-25 B300-H500 基礎材RC-40	$L = 3.0$	= 3.0	m	3
上層路盤(車道) RC-30 t=100	$A = \begin{matrix} \text{幅} \\ 0.40 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 3.5 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{幅} \\ 0.50 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 2.8 \end{matrix}$ $+ \begin{matrix} \text{側溝幅} \\ 0.60 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{延長} \\ 0.5 \end{matrix} = 3.1$	= 3.1	m ²	3
【仮設工】				
交通誘導警備員B	$N = 8.0$	= 8.0	人	8

舗装工面積計算書

表層工						表層工					
測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要
No. 0	(m)	(m)	(m)	(m ²)		No.	(m)	(m)	(m)	(m ²)	
+ 0.00		3.80				+					
No. 0	14.0		3.53	49.40		No.					
+ 14.00		3.25				+					
No. 0	0.0		3.10	0.00		No.					
+ 14.00		2.95				+					
No. 0	3.9		3.23	12.60		No.					
+ 17.90		3.50				+					
No. 0	0.0		3.68	0.00		No.					
+ 17.90		3.85				+					
No. 1	2.1		3.80	8.00		No.					
+ 0.00		3.75				+					
No. 1	12.8		3.20	41.00		No.					
+ 12.80		2.65				+					
No. 2	7.2		2.65	19.10		No.					
+ 0.00		2.65				+					
No. 2	1.4		2.60	3.60		No.					
+ 1.40		2.55				+					
No. 3	18.6		2.58	48.00		No.					
+ 0.00		2.60				+					
No. 4	20.0		2.68	53.60		No.					
+ 0.00		2.75				+					
No. 4	13.7		2.75	37.70		No.					
+ 13.70		2.75				+					
No.				1.70	側溝入替部	No.					
+						+					
No.											
+											
	93.7		小計	274.70			93.7		合計	274.70	