

令和8年度  
配水管布設替（松山）工事

第 3 号明細書

仮設配管布設工事

数 量 計 算 書

| 仮設配管布設工事       |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
|----------------|----------------|----------------------------|----|--------------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                |                |                            |    |              |       | 区間①、②            | 区間①、②          | 区間①            | 区間②            | 区間①            |  |  |
| NO.            | 名 称            | 形 状 寸 法                    | 単位 | 土工区分         | 数量    | 仮設土工①            | 仮設土工②          | 不断水土工1         | 不断水土工2         | 不断水土工3         |  |  |
|                |                |                            |    | 管種口径         |       | SUS100A          | PP φ 50        | φ 150×φ 100    | φ 200          | φ 150          |  |  |
|                |                |                            |    | 延長           |       | 104.0            | 1.5            | 1.0            | 1.0            | 1.0            |  |  |
| 《 土 工 事 》<br>1 | 機械掘削工          | BH：0.1m³                   | m³ | m当り土量<br>土 量 | 89.0  | 0.779<br>80.993  | 0.735<br>1.103 | 2.089<br>2.089 | 2.569<br>2.569 | 2.023<br>2.023 |  |  |
| 2              | 砂入替工           | BH：0.1m³                   | m³ | m当り土量<br>土 量 | 14.0  | 0.118<br>12.268  | 0.057<br>0.086 | 0.537<br>0.537 | 0.448<br>0.448 | 0.385<br>0.385 |  |  |
| 3              | 埋戻工            | 良質土(在来土)<br>BH：0.1m³       | m³ | m当り土量<br>土 量 | 57.0  | 0.494<br>51.361  | 0.519<br>0.779 | 1.294<br>1.294 | 1.664<br>1.664 | 1.440<br>1.440 |  |  |
| 4              | 残土処分工          | BH：0.1m³<br>DT：2t L=8.3km  | m³ | m当り土量<br>土 量 | 32.0  | 0.285<br>29.631  | 0.216<br>0.324 | 0.795<br>0.795 | 0.905<br>0.905 | 0.583<br>0.583 |  |  |
| 5              |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
| 6              |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
| 《 舗 装 工 》<br>7 | 舗装版切断工         | パキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下 | m  | m当たり         | 230.0 | 2.000<br>207.940 | 2.000<br>3.000 | 6.400<br>6.400 | 5.600<br>5.600 | 5.000<br>5.000 |  |  |
| 8              | 舗装版破碎工         | t ≤15cm<br>BH：0.1m³        | m² | m当たり         | 130.0 | 1.200<br>124.764 | 1.200<br>1.800 | 2.070<br>2.070 | 1.920<br>1.920 | 1.560<br>1.560 |  |  |
| 9              | As殻処分工         | BH：0.1m³<br>DT：2t L=2.7km  | m³ | m当たり<br>土 量  | 4.0   | 0.036<br>3.743   | 0.036<br>0.054 | 0.104<br>0.104 | 0.096<br>0.096 | 0.078<br>0.078 |  |  |
| 10             | 市道<br>表層工(仮復旧) | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm 人力 | m² | m当たり         | 130.0 | 1.200<br>124.764 | 1.200<br>1.800 | 2.070<br>2.070 | 1.920<br>1.920 | 1.560<br>1.560 |  |  |
| 11             |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
| 12             | 路盤工            | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm       | m² | m当たり         | 130.0 | 1.200<br>124.764 | 1.200<br>1.800 | 2.070<br>2.070 | 1.920<br>1.920 | 1.560<br>1.560 |  |  |
| 13             | 濁水運搬（舗装版切断工）   | 全厚アスファルト版 10cm以下           | m  | m当たり         | 230.0 | 2.000<br>207.940 | 2.000<br>3.000 | 6.400<br>6.400 | 5.600<br>5.600 | 5.000<br>5.000 |  |  |
| 14             | 濁水处理（舗装版切断工）   | 10cm以下                     | m  | m当たり         | 230.0 | 2.000<br>207.940 | 2.000<br>3.000 | 6.400<br>6.400 | 5.600<br>5.600 | 5.000<br>5.000 |  |  |
| 15             |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
| 16             |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
| 17             |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
| 18             |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
|                |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |
|                |                |                            |    |              |       |                  |                |                |                |                |  |  |

[illegible]

# 数量計算書（配管土工）

## 仮設配管布設工事

| 名 称                                                                                                                                                                                                             | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                                             | 単 位                  | 数 量   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>1m当り土工計算書</b>                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                       |                      |       |
| 仮設 市道(車道)                                                                                                                                                                                                       | SUS100A                          | 1m当り管体積 SUS100A                                       |                      |       |
| 仮設土工① 土被り0.6m                                                                                                                                                                                                   | 既設管接続箇所                          | $0.114 \times 2 \times 3.14 / 4$                      | 0.010 m <sup>3</sup> | 0.010 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>掘削時 埋戻時</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>撤去時 掘削時 埋戻時</p> </div> </div> |                                  |                                                       |                      |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m <sup>3</sup>             | 埋: $0.66 \times 0.6 +$<br>撤: $0.68 \times 0.6 - 0.03$ | 0.779 m <sup>3</sup> | 0.779 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                            | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $0.214 \times 0.60 - 0.010$                           | 0.118 m <sup>3</sup> | 0.118 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                             | 良質土(在来土)<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 埋: $0.33 \times 0.6 - 0.03 +$<br>撤: $0.54 \times 0.6$ | 0.494 m <sup>3</sup> | 0.494 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | $0.779 - 0.494$                                       | 0.285 m <sup>3</sup> | 0.285 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                          | パッキム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下        | 2 本/m                                                 | 2.000 m              | 2.000 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                          | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 仮設分のみ<br>$0.60 + 0.60$                                | 1.200 m <sup>2</sup> | 1.200 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                          | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 仮設分のみ<br>$0.60 \times 0.03 + 0.60 \times 0.03$        | 0.036 m <sup>3</sup> | 0.036 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                        | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | 仮設分のみ<br>$0.60 + 0.60$                                | 1.200 m <sup>2</sup> | 1.200 |
| 表層工(本復旧)                                                                                                                                                                                                        | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | 全面復旧<br>本設にて計上                                        | m <sup>2</sup>       |       |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                             | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm             | $0.60 + 0.60$                                         | 1.200 m <sup>2</sup> | 1.200 |
| 濁水運搬（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                    | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                                       | 2.000 m              | 2.000 |
| 濁水处理（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                    | 10cm以下                           |                                                       | 2.000 m              | 2.000 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                       |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                       |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                       |                      |       |

# 数 量 計 算 書 （ 配 管 土 工 ）

## 仮 設 配 管 布 設 工 事

| 名 称                                                                                                                                                                                                             | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                                              | 単 位                  | 数 量   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>1m当り土工計算書</b>                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                        |                      |       |
| 仮設 市道(車道)                                                                                                                                                                                                       | PPφ50                            | 1m当り管体積 PPφ50                                          |                      |       |
| 仮設土工② 土被り0.6m                                                                                                                                                                                                   | 既設接続箇所                           | $0.06 \times 2 \times 3.14 / 4$                        | 0.003 m <sup>3</sup> | 0.003 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>掘削時 埋戻時</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>撤去時 掘削時 埋戻時</p> </div> </div> |                                  |                                                        |                      |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m <sup>3</sup>             | 埋: $0.61 \times 0.6 +$<br>撤: $0.63 \times 0.6 - 0.009$ | 0.735 m <sup>3</sup> | 0.735 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                            | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $0.1 \times 0.6 - 0.003$                               | 0.057 m <sup>3</sup> | 0.057 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                             | 良質土(在来土)<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 埋: $0.39 \times 0.6 - 0.009 +$<br>撤: $0.49 \times 0.6$ | 0.519 m <sup>3</sup> | 0.519 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                           | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | $0.735 - 0.519$                                        | 0.216 m <sup>3</sup> | 0.216 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                          | パッキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下      | 2 本/m                                                  | 2.000 m              | 2.000 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                          | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | 仮設分のみ<br>$0.60 + 0.60$                                 | 1.200 m <sup>2</sup> | 1.200 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                          | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:2t    | 仮設分のみ<br>$0.60 \times 0.03 + 0.60 \times 0.03$         | 0.036 m <sup>3</sup> | 0.036 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                        | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | 仮設分のみ<br>$0.60 + 0.60$                                 | 1.200 m <sup>2</sup> | 1.200 |
| 表層工(本復旧)                                                                                                                                                                                                        | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | 全面復旧<br>本設にて計上                                         | m <sup>2</sup>       |       |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                             | 再生碎石 RC-40<br>t=10cm             | $0.60 + 0.60$                                          | 1.200 m <sup>2</sup> | 1.200 |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                   | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                                        | 2.000 m              | 2.000 |
| 濁水处理 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                   | 10cm以下                           |                                                        | 2.000 m              | 2.000 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                        |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                        |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                        |                      |       |

# 数量計算書（配管土工）

仮設配管布設工事

| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                                       | 単位                   | 数 量   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>1箇所当り土工計算書</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                 |                      |       |
| 市道<br>不断水土工1 土被り0.60m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIP用<br>φ150×φ100                |                                                 |                      |       |
| <p>掘削時 埋戻時 (仮復旧)</p> <p>2.30 × 0.90</p> <p>1.069</p> <p>0.05</p> <p>1.02</p> <p>As</p> <p>As13</p> <p>RC-40</p> <p>良質在来土</p> <p>砂</p> <p>良質在来土</p> <p>0.03</p> <p>0.14</p> <p>0.33</p> <p>0.169</p> <p>0.10</p> <p>土被り=0.60</p> <p>1.07</p> <p>0.3</p> <p>0.269</p> <p>2.30 × 0.90</p> <p>掘削控除<br/>DIP φ 150 <math>0.169^2 \times 3.14 / 4 \times 0.90 = 0.020</math></p> <p>埋戻(砂)控除<br/>DIP φ 150 <math>0.169^2 \times 3.14 / 4 \times 0.90 = 0.020</math></p> <p>埋戻(良質在来土)控除<br/>コンクリート架台 <math>0.33 \times 0.12 \times 0.266 = 0.010</math></p> |                                  |                                                 |                      |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $1.019 \times 2.30 \times 0.90 - 0.020$         | 2.089 m <sup>3</sup> | 2.089 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $0.269 \times 2.30 \times 0.90 - 0.020$         | 0.537 m <sup>3</sup> | 0.537 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 良質在来土<br>BH:0.1m <sup>3</sup>    | $(0.33 + 0.30) \times 2.30 \times 0.90 - 0.010$ | 1.294 m <sup>3</sup> | 1.294 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:4t    | $2.089 - 1.294$                                 | 0.795 m <sup>3</sup> | 0.795 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | パッキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下      | $(2.30 \times 0.90) \times 2$                   | 6.400 m              | 6.400 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | $2.30 \times 0.90$                              | 2.070 m <sup>2</sup> | 2.070 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:4t    | $2.30 \times 0.90 \times 0.05$                  | 0.104 m <sup>3</sup> | 0.104 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | $2.30 \times 0.90$                              | 2.070 m <sup>2</sup> | 2.070 |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm             | $2.30 \times 0.90$                              | 2.070 m <sup>2</sup> | 2.070 |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                                 | 6.400 m              | 6.400 |
| 濁水処理 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10cm以下                           |                                                 | 6.400 m              | 6.400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                      |       |

# 数量計算書（配管土工）

仮設配管布設工事

| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 形 状 寸 法                          | 規 格 ・ 計 算                                                              | 単位                   | 数 量   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>1箇所当り土工計算書</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                        |                      |       |
| 市道<br>不断水土工2 土被り1.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIP用<br>φ200                     |                                                                        |                      |       |
| <p>掘削時 埋戻時 (仮復旧)</p> <p>1.60 × 1.20</p> <p>0.05</p> <p>1.37</p> <p>As</p> <p>As13</p> <p>RC-40</p> <p>良質在来土</p> <p>砂</p> <p>良質在来土</p> <p>0.03</p> <p>0.14</p> <p>0.73</p> <p>0.220</p> <p>0.10</p> <p>土被り = 1.00</p> <p>1.420</p> <p>0.32</p> <p>0.2</p> <p>1.20 × 1.20</p> <p>掘削控除<br/>DIP φ 200 <math>0.220^2 \times 3.14 / 4 \times 1.60 = 0.061</math></p> <p>埋戻(砂)控除<br/>DIP φ 200 <math>0.220^2 \times 3.14 / 4 \times 1.60 = 0.061</math></p> <p>埋戻(良質在来土)控除<br/>コンクリート架台 <math>0.40 \times 0.40 \times 0.16 = 0.026</math></p> |                                  |                                                                        |                      |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $1.37 \times 1.60 \times 1.20 - 0.061$                                 | 2.569 m <sup>3</sup> | 2.569 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BH:0.1m <sup>3</sup>             | $0.10 \times 1.60 \times 1.20 + 0.220 \times 1.20 \times 1.20 - 0.061$ | 0.448 m <sup>3</sup> | 0.448 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 良質在来土<br>BH:0.1m <sup>3</sup>    | $0.73 \times 1.60 \times 1.20 + 0.20 \times 1.20 \times 1.20 - 0.026$  | 1.664 m <sup>3</sup> | 1.664 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:4t    | $2.569 - 1.664$                                                        | 0.905 m <sup>3</sup> | 0.905 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | パッキューム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下      | $(1.60 \times 1.20) \times 2$                                          | 5.600 m              | 5.600 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t ≤ 15cm<br>BH:0.1m <sup>3</sup> | $1.60 \times 1.20$                                                     | 1.920 m <sup>2</sup> | 1.920 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BH:0.1m <sup>3</sup><br>DT:4t    | $1.60 \times 1.20 \times 0.05$                                         | 0.096 m <sup>3</sup> | 0.096 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm          | $1.60 \times 1.20$                                                     | 1.920 m <sup>2</sup> | 1.920 |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm             | $1.60 \times 1.20$                                                     | 1.920 m <sup>2</sup> | 1.920 |
| 濁水運搬 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全厚アスファルト版 10cm以下                 |                                                                        | 5.600 m              | 5.600 |
| 濁水処理 (舗装版切断工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10cm以下                           |                                                                        | 5.600 m              | 5.600 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                        |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                        |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                        |                      |       |

# 数量計算書（配管土工）

## 仮設配管布設工事

| 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 形 状 寸 法                               | 規 格 ・ 計 算                                                             | 単 位                  | 数 量   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 1箇所当り土工計算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                       |                      |       |
| 市道<br>不断水土工3 土被り1.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VP用<br>φ150                           |                                                                       |                      |       |
| <p>掘削時 埋戻時 (仮復旧)</p> <p>1.30 × 1.20</p> <p>1.365</p> <p>0.05</p> <p>1.32</p> <p>As</p> <p>As13</p> <p>RC-40</p> <p>良質在来土</p> <p>砂</p> <p>良質在来土</p> <p>0.03</p> <p>0.14</p> <p>0.73</p> <p>0.10</p> <p>0.165</p> <p>0.265</p> <p>0.2</p> <p>土被り=1.00</p> <p>掘削控除<br/>VP φ150 <math>0.165^2 \times 3.14 / 4 \times 1.30 = 0.028</math></p> <p>埋戻(砂)控除<br/>VP φ150 <math>0.165^2 \times 3.14 / 4 \times 1.30 = 0.028</math></p> <p>埋戻(良質在来土)控除<br/>コンクリート架台 <math>0.26 \times 0.26 \times 0.16 = 0.011</math></p> <p>1.30 × 1.20</p> |                                       |                                                                       |                      |       |
| 機械掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BH:0.1m <sup>3</sup>                  | $1.315 \times 1.30 \times 1.20 - 0.028$                               | 2.023 m <sup>3</sup> | 2.023 |
| 砂入替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BH:0.1m <sup>3</sup>                  | $0.265 \times 1.30 \times 1.20 - 0.028$                               | 0.385 m <sup>3</sup> | 0.385 |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 良質在来土<br>BH:0.1m <sup>3</sup>         | $0.73 \times 1.30 \times 1.20 + 0.20 \times 1.30 \times 1.20 - 0.011$ | 1.440 m <sup>3</sup> | 1.440 |
| 残土処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DT:4t                                 | $2.023 - 1.440$                                                       | 0.583 m <sup>3</sup> | 0.583 |
| 舗装版切断工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ハキーム式<br>全厚アスファルト版 15cm以下<br>t ≤ 15cm | $(1.30 \times 1.20) \times 2$                                         | 5.000 m              | 5.000 |
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BH:0.1m <sup>3</sup>                  | $1.30 \times 1.20$                                                    | 1.560 m <sup>2</sup> | 1.560 |
| As殻処分工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DT:4t                                 | $1.30 \times 1.20 \times 0.05$                                        | 0.078 m <sup>3</sup> | 0.078 |
| 表層工(仮復旧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 再生合材 密粒度As13mm<br>t=3cm               | $1.30 \times 1.20$                                                    | 1.560 m <sup>2</sup> | 1.560 |
| 路盤工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 再生碎石 RC-40<br>t=14cm                  | $1.30 \times 1.20$                                                    | 1.560 m <sup>2</sup> | 1.560 |
| 濁水運搬（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全厚アスファルト版 10cm以下                      |                                                                       | 5.000 m              | 5.000 |
| 濁水処理（舗装版切断工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10cm以下                                |                                                                       | 5.000 m              | 5.000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                       |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                       |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                       |                      |       |

仮 設 資 材 集 計 表

仮設配管布設工事

[illegible]

仮 設 労 務 集 計 表

仮設配管布設工事

[illegible]

[illegible]

仮 設 給 水 労 務 集 計 表

[illegible]