

建工第44号

舗装補修工事

海津市 海津町 秋江 地内

数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

数量計算書

名 称	計 算 式	単 位	数 量
【舗装工】			
舗装切断 As 15cm以下	$L = \begin{matrix} \text{起点} \\ (\text{No.0}) \end{matrix} 4.80 + \begin{matrix} \text{終点} \\ (\text{No.7+5.0}) \end{matrix} 3.80 = 8.60$	m	9
舗装版破碎 平均t=50	$A = \begin{matrix} \text{面積計算書より} \end{matrix} 522.2 = 522.2$	m ²	522
殻運搬・処分 As 破碎塊	$V = 522.2 \times 0.05 = 26.1$ 運搬処分先:TUCHIYAリサイクルセンター(8.9km)	m ³	26
不陸整正 RC-30,平均 t=50	$A = 522.2 = 522.2$	m ²	522
表層 再生密粒度As(20) t=50	$A = 522.2 = 522.2$	m ²	522
【盛土工】			
路肩盛土	$V = \begin{matrix} \text{法面断面面積(左)} \end{matrix} 0.22 \times \begin{matrix} \text{No.1+10.5} \sim \\ \text{No.7+5.0} \end{matrix} 114.5 + \begin{matrix} \text{法面断面面積(左)} \end{matrix} 0.16 \times \begin{matrix} \text{No.0+12.2} \sim \\ \text{No.6+12.0} \end{matrix} 119.8 = 44.4$	m ³	44
【仮設工】			
交通誘導警備員 B	$N = 6 = 6$	人	6

装工面積計算書

舗装版破碎工,不陸整正,表層工

測 点	距 離	幅	平均幅	面 積	摘 要
No. 0	(m)	(m)	(m)	(m ²)	
+ 0.00		4.80			
No. 0	1.1		4.35	4.80	
+ 1.10		3.90			
No. 1	18.9		3.73	70.50	
+ 0.00		3.55			
No. 2	20.0		3.55	71.00	
+ 0.00		3.55			
No. 3	20.0		3.55	71.00	
+ 0.00		3.55			
No. 4	20.0		3.55	71.00	
+ 0.00		3.55			
No. 5	20.0		3.55	71.00	
+ 0.00		3.55			
No. 6	20.0		3.55	71.00	
+ 0.00		3.55			
No. 7	20.0		3.65	73.00	
+ 0.00		3.75			
No. 7	5.0		3.78	18.90	
+ 5.00		3.80			
No.					
+					
No.					
+					
No.					
+					
No.					
+					
	145.0		小計	522.20	