建工第49号

舗装補修工事

海津市 海津町 平原 地内

数　量　計　算　書

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘要
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		表層(オーバーレイ)	再生密粒度アスコン 13mmTOP t=30	m2	2000	
		ハイブローンSA		m2	2000	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		溶融式区画線	白,実線,W=15cm	m	660	
			白,破線,W=15cm	m	120	
			矢印･記号･文字 白,W=15cm換算	m	13	
		区画線消去	削取り式, W=15cm換算	m	120	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員	B	人	10	

数量計算書

名　称	計　　算　　式		単位	数　量
【舗装工】				
表層(オーバーレイ)				
再生密粒度As(13)				
ハイブローンSA,平均t=30	A = 2003.6	= 2,003.6	m^2	2000
【区画線工】				
溶融式				
白,実線,W=15cm	L = 656.4	= 656.4	m	660
溶融式				
白,破線,W=15cm	L = 120.0	= 120.0	m	120
溶融式				
矢印･記号･文字				
白,W=15cm換算	L = 13.0	= 13.0	m	13
区画線消去				
削取り式,W=15cm換算	L = 120.0	= 120.0	m	120
【仮設工】				
交通誘導警備員				
B	N = 10	= 10	人	10

区画線工延長計算書

白色、実線、W=15cm

名　　称	測　　点			数　　量	摘　　要
	左･右	自	至		
県道接続部巻込み	左			7.2 m	
	右			7.2 m	
県道接続部中央線				30.0 m	
外側線	左	NO. 0 + 6.5	NO. 13 + 0.0	253.5 m	
	右	NO. 0 + 6.5	NO. 13 + 0.0	253.5 m	
No.13-15巻込み	左			40.0 m	
	右			40.0 m	
No.14付近中央線				25.0 m	
合　計				656.4 m	

区画線工延長計算書

白色、破線、W=15cm ／ 区画線消去

名　　称	測　　点			数　　量	摘　　要
	左･右	自	至		
中央線				120.0 m	@5m×24
合　計				120.0 m	

区画線工延長計算書

矢印･記号･文字、W=15cm換算

名　　称	測　　点			数　　量	摘　　要
	左･右	自	至		
◇				13.0 m	「止まれ」
合　計				13.0 m	